

**Planilha Orçamentária**

À Prefeitura Municipal de Boa Vista									
Secretaria Municipal de Licitações e Compras/SMLIC								Boa vista, 04/11/2025	
EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90016/2025				PROCESSO Nº.023193/2025					
Dada da abertura:		03/11/2025		Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE NATURALIZADO NO BOSQUE DOS PAPAGAIOS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR.					
Horário:		10:00h (horário de Brasília-DF)							
Índice	Código	Base	Descrição	UND	QT	Custo Unit.	BDI	Preço Unit.	Preço Total
<b>1.</b>			<b>EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>1,0</b>	<b>40.293,53</b>		<b>49.158,11</b>	<b>49.158,11</b>
1.1.	1.109.CO00001	ORÇAMENTO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,0	40.293,53	22,0	49.158,11	49.158,11
<b>2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1,0</b>	<b>8.919,15</b>		<b>10.881,36</b>	<b>10.881,36</b>
2.1.	1.109.CO00005	ORÇAMENTO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74209/1 - 01/2020)	M2	1,0	515,60	22,0	629,03	629,03
2.2.	1.109.CO00006	ORÇAMENTO	CONJUNTO DE CONTÊINERES PARA CANTEIRO DE OBRAS COM DEPÓSITO, ESCRITÓRIO E 2 SANITÁRIOS, INCLUSIVE BOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1,0	2.336,37	22,0	2.850,37	2.850,37
2.3.	CCS 02	GERAL	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO 220/110V, ATRAVÉS DE RAMAL AÉREO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAEMA 010190 - 12/2019 E EMOP 02.016.0001-0 - 03/2023)	UN	1,0	1.943,31	22,0	2.370,84	2.370,84
2.4.	1.109.CO00007	ORÇAMENTO	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SEINFRA C2851)	UN	1,0	4.123,87	22,0	5.031,12	5.031,12
<b>3.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		<b>1,0</b>	<b>1.224,57</b>		<b>1.493,74</b>	<b>1.493,74</b>
3.1.	C97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,43	60,64	22,0	73,98	179,77
3.2.	C97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,65	609,48	22,0	743,57	483,32
3.3.	C104802	SINAPI	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	51,01	10,52	22,0	12,83	654,46
3.4.	1.109.CO00008	ORÇAMENTO	REMOÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, INCLUSIVE SUPORTE DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL. (REF SINAPI 104798)	UN	3,0	48,14	22,0	58,73	176,19
<b>4.</b>			<b>PAGINAÇÃO DE PISO</b>		<b>1,0</b>	<b>31.378,20</b>		<b>38.280,40</b>	<b>38.280,40</b>
4.1.	C98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.400,0	4,79	22,0	5,84	8.176,00
4.2.	C93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	130,0	89,00	22,0	108,58	14.115,40
4.3.	C102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	1.200,0	9,17	22,0	11,19	13.428,00
4.4.	C96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	130,0	9,39	22,0	11,46	1.489,80
4.5.	CCS 04	GERAL	REGULARIZAÇÃO/NIVELAMENTO MANUAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 5103 - 01/2022)	M2	130,0	6,75	22,0	8,24	1.071,20
<b>5.</b>			<b>ÁREA 01</b>		<b>1,0</b>	<b>63.444,23</b>		<b>77.401,05</b>	<b>77.401,05</b>
5.1.	1.109.CO00009	ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO FULGET, CONFORME PROJETO, NÃO ARMADO. (REF. SINAPI 104626)	M3	5,53	2.019,54	22,0	2.463,84	13.625,04
5.2.	C95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	29,24	23,88	22,0	29,13	851,76
5.3.	C94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	21,07	41,33	22,0	50,42	1.062,35
5.4.	C103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	191,9	17,52	22,0	21,37	4.100,90
5.5.	1.109.CO00010	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO SEMI-CIRCULAR COM TRAMA DE TORAS DE MADEIRA DEVIDAMENTE TRATADAS, ACABAMENTO DE PINTURA CONFORME PROJETO, COM BASE A SER ENTERRADA AO PISO COM FUNDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, E COBERTURA COM TRANÇADO EM CORDA NÁUTICA (CONFORME PROJETO)	UN	1,0	45.707,97	22,0	55.763,72	55.763,72
5.6.	1.109.CO00011	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMINHO/TRILHA DE BOLACHAS DE TORAS DE MADEIRA COM 30-40CM DIÂMETRO (CONFORME PROJETO)	UN	19,0	86,16	22,0	105,12	1.997,28
<b>6.</b>			<b>ÁREA 02</b>		<b>1,0</b>	<b>48.625,78</b>		<b>59.323,36</b>	<b>59.323,36</b>
6.1.	1.109.CO00012	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRONCOS DE MADEIRA EM FORMATO DE PILAR DE DIVERSAS ALTURAS, CONFORME PROJETO, IMPERMEABILIZADOS E FIXADOS DE MANEIRA INCLINADA NO CHÃO COM BASE DE CONCRETO	UN	18,0	256,83	22,0	313,33	5.639,94
6.2.	1.109.CO00013	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLACHAS DE MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 30, 40 CM, COLOCADOS NO CHÃO	UN	19,0	129,24	22,0	157,67	2.995,73
6.3.	1.109.CO00014	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARES E VIGAS DE MADEIRA FIXADOS NO CHÃO COM BASE DE CONCRETO E ENTRE SI ATRAVÉS DE PARAFUSO, DE DIVERSOS TAMANHOS.	CJ	1,0	3.119,12	22,0	3.805,33	3.805,33

SEVILHA SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 46.503.849/0001-89

Insc. Estadual: 24.047572-3 – Insc. Municipal: 988227.8

Rua Dom José Nepote, 839 – São Francisco

CEP: 69305-070 – Boa Vista/RR

Email: sevilhaservicos@sevilhaservicos.com - Tel: 95 98111 0550

**Planilha Orçamentária**

6.4.	1.109.CO00015	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABANA COMPOSTA POR PILARES DE MADEIRA FIXADOS NO CHÃO COM BASE DE CONCRETO E ENTRE SI COM PARAFUSOS.	CJ	1,0	15.830,27	22,0	19.312,93	19.312,93
6.5.	1.109.CO00016	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS TRONCOS DE MADEIRA SOBREPÓSITOS, FIXADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE PARAFUSOS, MAIS ALTOS E UM TERCEIRO TRONCO MAIS BAIXO E DE ESPESSURA MENOR, LIGADOS COM CORDA NAVAL PARA ESCALADA.	UN	1,0	22.597,89	22,0	27.569,43	27.569,43
<b>7.</b>			<b>ÁREA 03</b>		<b>1,0</b>	<b>24.190,32</b>		<b>29.512,05</b>	<b>29.512,05</b>
7.1.	1.109.CO00017	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE MADEIRA COMPOSTO POR PILARES, VIGAS E CAIBROS FIXADOS NO CHÃO POR BASES EM CONCRETO E BRITA.	UN	1,0	7.754,79	22,0	9.460,84	9.460,84
7.2.	1.109.CO00018	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE TRONCOS DE MADEIRA DISPOSTO EM SEMICÍRCULOS.	UN	37,0	181,37	22,0	221,27	8.186,99
7.3.	1.109.CO00019	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE HORTALIÇAS DELIMITADOS ATRAVÉS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA.	UN	94,0	15,64	22,0	19,08	1.793,52
7.4.	1.109.CO00020	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRONCOS DE MADEIRA DISPOSTA NO CHÃO EM FORMATO DE FOLHA	UN	2,0	425,97	22,0	519,68	1.039,36
7.5.	1.109.CO00021	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM PRANCHA DE MADEIRA EM FORMATO DE FOLHA SOBRE MOLA FIXADA NO CHÃO POR BASE DE CONCRETO.	UN	2,0	1.633,43	22,0	1.992,78	3.985,56
7.6.	1.109.CO00022	ORÇAMENTO	BANCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA EM FORMATO DE FOLHA COM TRANÇADO DE CORDA NAVAL, FIXADA NO CHÃO POR BASE DE CONCRETO.	UN	2,0	2.067,94	22,0	2.522,89	5.045,78
<b>8.</b>			<b>CISTERNA</b>		<b>1,0</b>	<b>39.809,42</b>		<b>48.566,67</b>	<b>48.566,67</b>
<b>8.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1,0</b>	<b>2.085,27</b>		<b>2.544,03</b>	<b>2.544,03</b>
8.1.1.	C93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	23,43	89,00	22,0	108,58	2.544,03
<b>8.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>		<b>1,0</b>	<b>37.724,15</b>		<b>46.022,64</b>	<b>46.022,64</b>
8.2.1.	C92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,2	11,61	22,0	14,16	101,95
8.2.2.	C92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,57	10,67	22,0	13,02	85,54
8.2.3.	C91601	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	333,72	11,23	22,0	13,70	4.571,96
8.2.4.	C91602	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	96,21	10,24	22,0	12,49	1.201,66
8.2.5.	C91603	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	53,01	9,00	22,0	10,98	582,05
8.2.6.	C100067	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	47,16	11,11	22,0	13,55	639,02
8.2.7.	C92450	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	78,06	315,01	22,0	384,31	29.999,24
8.2.8.	C103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,11	974,72	22,0	1.189,16	8.454,93
8.2.9.	C103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,11	44,53	22,0	54,33	386,29
<b>9.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		<b>1,0</b>	<b>5.756,78</b>		<b>7.023,32</b>	<b>7.023,32</b>
9.1.	1.109.CO00033	ORÇAMENTO	BICO ARTICULADO 1/4" (QMÍN = 0,7M³/H) - CHAFARIZ (REF ORSE 9461)	UN	3,0	85,79	22,0	104,66	313,98
9.2.	1.109.CO00034	ORÇAMENTO	DRENO COM TAMPA (QMÁX = 30M³/H), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 89709)	UN	3,0	518,06	22,0	632,03	1.896,09
9.3.	C102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,0	65,48	22,0	79,89	79,89
9.4.	1.109.CO00023	ORÇAMENTO	BOMBA HIDRÁULICA AUTOESCORVANTE COM PRÉ-FILTRO (2"X2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI REF 102116)	UN	1,0	1.394,62	22,0	1.701,44	1.701,44
9.5.	1.109.IN00022	ORÇAMENTO	FILTRO DE PISCINA SÉRIE DRF-11, FORNECIMENTO.	UN	1,0	555,66	22,0	677,91	677,91
9.6.	C94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,0	78,43	22,0	95,68	191,36
9.7.	C94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0	61,75	22,0	75,34	75,34
9.8.	C94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0	25,80	22,0	31,48	31,48
9.9.	C103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0	9,85	22,0	12,02	24,04
9.10.	C104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,0	11,61	22,0	14,16	56,64
9.11.	C89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,0	6,05	22,0	7,38	29,52
9.12.	C89504	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0	14,55	22,0	17,75	17,75
9.13.	C89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0	6,40	22,0	7,81	7,81

SEVILHA SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 46.503.849/0001-89

Insc. Estadual: 24.047572-3 – Insc. Municipal: 988227.8

Rua Dom José Nepote, 839 – São Francisco

CEP: 69305-070 – Boa Vista/RR

Email: sevilhaservicos@sevilhaservicos.com - Tel: 95 98111 0550

**Planilha Orçamentária**

9.14.	C89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,0	14,55	22,0	17,75	53,25
9.15.	C89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,0	16,99	22,0	20,73	207,30
9.16.	C89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0	11,79	22,0	14,38	14,38
9.17.	C89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	57,06	11,54	22,0	14,08	803,40
9.18.	C103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,81	21,81	22,0	26,61	287,65
9.19.	C103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,73	25,15	22,0	30,68	451,92
9.20.	1.109.CO00024	ORÇAMENTO	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 89626)	UN	2,0	16,80	22,0	20,50	41,00
9.21.	1.109.CO00025	ORÇAMENTO	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 89626)	UN	3,0	16,71	22,0	20,39	61,17
<b>10.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1,0</b>	<b>7.796,31</b>		<b>9.511,36</b>	<b>9.511,36</b>
10.1.	1.109.CO00026	ORÇAMENTO	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE. (REF AGETOP CIVIL 071761)	M2	2,83	575,00	22,0	701,50	1.985,25
10.2.	C97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,0	217,39	22,0	265,22	1.060,88
10.3.	1.109.CO00027	ORÇAMENTO	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 0,70X0,70MX0,05M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF ORSE 9698)	UN	4,0	100,64	22,0	122,78	491,12
10.4.	C97562	SINAPI	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0	11,52	22,0	14,05	14,05
10.5.	C93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,0	16,01	22,0	19,53	78,12
10.6.	C91878	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,0	6,03	22,0	7,36	29,44
10.7.	C91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,0	6,02	22,0	7,34	455,08
10.8.	C91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	285,6	8,36	22,0	10,20	2.913,12
10.9.	C93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0	8,25	22,0	10,07	10,07
10.10.	C93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,0	53,60	22,0	65,39	130,78
10.11.	C93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	92,4	14,96	22,0	18,25	1.686,30
10.12.	C101901	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0	130,87	22,0	159,66	159,66
10.13.	1.109.CO00028	ORÇAMENTO	RELÉ SOBRECARGA TÉRMICO RW27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 101632)	UN	1,0	49,82	22,0	60,78	60,78
10.14.	1.109.CO00029	ORÇAMENTO	PROGRAMADOR DE HORÁRIO DIGITAL JNG JTHD 220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 101632)	UN	1,0	80,84	22,0	98,62	98,62
10.15.	C101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,0	26,64	22,0	32,50	32,50
10.16.	1.109.CO00032	ORÇAMENTO	INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 102136)	UN	1,0	250,48	22,0	305,59	305,59
<b>11.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		<b>1,0</b>	<b>4.726,75</b>		<b>5.765,43</b>	<b>5.765,43</b>
11.1.	C99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.200,0	2,05	22,0	2,50	3.000,00
11.2.	1.109.CO00031	ORÇAMENTO	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE (35X50CM) ESCRITURA EM ALTO RELEVO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 270804 - 11/2020)	UN	1,0	1.403,14	22,0	1.711,83	1.711,83
11.3.	1.109.CO00030	ORÇAMENTO	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO. (REF AGETOP CIVIL 270811)	UN	1,0	863,61	22,0	1.053,60	1.053,60
								<b>Total:</b>	<b>336.916,85</b>

**ROGERIO PADILHA KEMPFER**

CPF: 629.398.072-72

RG: 218836

Sócio Administrador

**ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DIAS**

Eng.º Civil, CREA nº 900323604

CPF nº 508.424.982-49

Resp. Técnico

SEVILHA SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 46.503.849/0001-89

Insc. Estadual: 24.047572-3 – Insc. Municipal: 988227.8

Rua Dom José Nepote, 839 – São Francisco

CEP: 69305-070 – Boa Vista/RR

Email: sevilhaservicos@sevilhaservicos.com - Tel: 95 98111 0550