



MULTIVENDAS

CNPJ: 07.538.900/0001-36

RUA CECILIA BRASIL, 1274 - CENTRO

FONE: 99112-6407 / 3623-0720

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N°. 009/2023

PROCESSO N°. 004926/2023 - SMSA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV NO BAIRRO CARANÃ - MARIANO DE ANDRADE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

ABERTURA: 11/09/2023 às 09h00

PROPOSTA DE PREÇOS

BDI (SERVIÇOS)	23,54%	1,2354
BDI (INSUMOS)	15,00%	1,1500

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR ESTIMADO TOTAL COM BDI
1			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR					R\$ 2.907.179,85
1.1			EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 221.610,72
1.1.1	BVAO CP009	Próprio	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 179.383,78	R\$ 221.610,72	R\$ 221.610,72
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 59.910,12
1.2.1	BV01 CP009	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74209/1 - 01/2020)	m²	6,00	R\$ 309,94	R\$ 382,89	R\$ 2.297,34
1.2.2	CANTEIRO P CP009	Próprio	EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PEQUENO	m²	39,00	R\$ 668,43	R\$ 825,77	R\$ 32.205,03
1.2.3	99059	SINAPI	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	152,80	R\$ 44,17	R\$ 54,56	R\$ 8.336,77
1.2.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	132,60	R\$ 76,43	R\$ 94,42	R\$ 12.520,09
1.2.5	A26 CP009	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (REF TCPO 14.027 - COMP. 02001 000009 SER COM ADAPTAÇÕES)	UN	1,00	R\$ 1.783,18	R\$ 2.202,94	R\$ 2.202,94
1.2.6	BVEL 31 CP009	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 41598 - 10/2018)	UN	1,00	R\$ 1.900,56	R\$ 2.347,95	R\$ 2.347,95
1.3			DEMOLIÇÕES E RETRADAS					R\$ 75.318,88
1.3.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	160,38	R\$ 50,14	R\$ 61,94	R\$ 9.933,94
1.3.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,76	R\$ 7,20	R\$ 8,89	R\$ 477,93
1.3.3	BVDE 1 CP009	Próprio	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONTRAPISO E LASTRO OU PISO E RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CPOS 03.01.50 - 03/2018)	m²	905,64	R\$ 9,86	R\$ 12,18	R\$ 11.030,70
1.3.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1095,93	R\$ 3,15	R\$ 3,89	R\$ 4.261,61
1.3.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1000,27	R\$ 6,78	R\$ 8,37	R\$ 8.372,26
1.3.6	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	95,26	R\$ 29,03	R\$ 35,86	R\$ 3.416,02
1.3.7	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	747,94	R\$ 1,56	R\$ 1,92	R\$ 1.436,04
1.3.8	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	747,94	R\$ 2,80	R\$ 3,45	R\$ 2.580,39
1.3.9	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	75,93	R\$ 8,49	R\$ 10,48	R\$ 795,75
1.3.10	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,21	R\$ 30,25	R\$ 37,37	R\$ 1.988,46
1.3.11	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,36	R\$ 272,61	R\$ 336,78	R\$ 121,24
1.3.12	RET MET CP009	Próprio	RETIRADA DE PILAR DE FERRO (REF: SEDOP 20862)	UN	9,00	R\$ 53,38	R\$ 65,94	R\$ 593,46
1.3.13	DEM 7 CP009	Próprio	RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA (REF: SEDOP 20862)	UN	44,00	R\$ 51,98	R\$ 64,21	R\$ 2.825,24
1.3.14	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	47,00	R\$ 11,21	R\$ 13,84	R\$ 650,48
1.3.15	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	4054,04	R\$ 0,35	R\$ 0,43	R\$ 1.743,24
1.3.16	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	483,41	R\$ 8,18	R\$ 10,10	R\$ 4.882,44
1.3.17	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2910,10	R\$ 1,74	R\$ 2,14	R\$ 6.227,61
1.3.18	REC CP009	Próprio	RECEBIMENTO DE MATERIAL, CLASSE A E B	m²	676,77	R\$ 17,97	R\$ 20,66	R\$ 13.982,07
1.4			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 125.796,42
1.4.1	ARGILA CP009	Próprio	ARGILA PARA ATERRIO/REATERRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA NA JAZIDA	m³	2026,85	R\$ 9,43	R\$ 10,84	R\$ 21.971,05
1.4.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35976,58	R\$ 1,74	R\$ 2,14	R\$ 76.989,88
1.4.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTE EM TIPO ARGILOSO - EXCLUSIVO: SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	m³	2026,85	R\$ 10,72	R\$ 13,74	R\$ 26.835,49
1.5			INFRAESTRUTURA					R\$ 295.175,14
1.5.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	251,73	R\$ 90,33	R\$ 111,59	R\$ 28.090,55
1.5.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	9,65	R\$ 118,20	R\$ 148,02	R\$ 1.409,09
1.5.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4,3 4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÓDIA BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m²	10,00	R\$ 599,20	R\$ 690,83	R\$ 6.908,30
1.5.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL, APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	178,81	R\$ 45,06	R\$ 55,66	R\$ 9.952,56
1.5.5	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	217,22	R\$ 158,43	R\$ 195,72	R\$ 42.514,30
1.5.6	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	304,00	R\$ 73,61	R\$ 90,93	R\$ 27.642,72
1.5.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	455,40	R\$ 18,79	R\$ 23,21	R\$ 10.569,83

MULTIVENDAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
de Souza

Joséildo Soares de Souza
Engenheiro Civil

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 986470C0F

1.10.10	BV75 CP009	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADRIRIT) DE 14 X 10 CM FUNDIDO NO LOCAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 71623)	M	95,92	R\$ 41,38	R\$ 51,12	R\$ 4.903,43
1.10.11	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020 PE	m²	495,96	R\$ 42,75	R\$ 52,81	R\$ 26.191,65
1.10.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 PS	m²	571,54	R\$ 88,74	R\$ 109,62	R\$ 62.652,21
1.11			PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA				R\$ 213.238,25	
1.11.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	32,92	R\$ 114,80	R\$ 141,82	R\$ 4.668,71
1.11.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	m²	32,92	R\$ 5,25	R\$ 6,48	R\$ 213,32
1.11.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m²	32,92	R\$ 39,44	R\$ 48,72	R\$ 1.603,86
1.11.4	BV05 CP009	Próprio	ATERRO MANUAL COM BARRO OU ARGILA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 94342 - 02/2019)	m³	214,30	R\$ 71,20	R\$ 87,96	R\$ 18.849,83
1.11.5	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	m³	23,37	R\$ 559,20	R\$ 690,83	R\$ 16.144,70
1.11.6	87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_08/2019	m³	15,57	R\$ 568,91	R\$ 702,83	R\$ 10.943,06
1.11.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMLISÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	137,80	R\$ 37,05	R\$ 45,77	R\$ 6.307,11
1.11.8	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF_02/2023 PE	m²	53,86	R\$ 215,37	R\$ 266,06	R\$ 14.329,99
1.11.9	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_02/2023 PE	m²	130,19	R\$ 199,04	R\$ 245,89	R\$ 32.012,42
1.11.10	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_02/2023 PE	m²	399,97	R\$ 187,17	R\$ 231,22	R\$ 92.481,06
1.11.11	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_02/2023	M	422,23	R\$ 19,52	R\$ 24,11	R\$ 10.179,97
1.11.12	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020	M	37,90	R\$ 117,56	R\$ 146,23	R\$ 5.504,22
1.12			URBANIZAÇÃO				R\$ 247.379,39	
1.12.1	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM AF_10/2022	m²	1464,06	R\$ 113,50	R\$ 140,21	R\$ 205.275,85
1.12.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	81,23	R\$ 51,48	R\$ 63,59	R\$ 5.165,42
1.12.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO) AF_05/2021	M	12,18	R\$ 1,52	R\$ 1,87	R\$ 22,78
1.12.4	BV97 CP009	Próprio	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL TIPO LADILHO HIDRÁULICO (PIGMENTADO), 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FFE_13.02.2019 - 04/2018)	m²	0,25	R\$ 36,62	R\$ 45,24	R\$ 11,31
1.12.5	BV98 CP009	Próprio	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM-50MM, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 4829 - 02/2021)	M	129,85	R\$ 227,46	R\$ 281,00	R\$ 36.487,85
1.12.6	ZEBRADA CP009	Próprio	PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10CM APLICAÇÃO MANUAL (REF.: SINAPI - 102501 - 10/2022)	m²	5,72	R\$ 21,30	R\$ 26,31	R\$ 150,49
1.12.7	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	24,03	R\$ 3,87	R\$ 4,78	R\$ 114,86
1.12.8	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO AF_05/2021	m²	2,89	R\$ 42,25	R\$ 52,19	R\$ 150,83
1.13			ESQUADRIAS				R\$ 104.246,78	
1.13.1	BV78 CP009	Próprio	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO COM BARRAS DE METALON 20X20, CHAPA N20 (0,90MM) NA HORIZONTAL E COM REQUADROS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 08898 E 89C 111125 - 02/2019)	m²	62,80	R\$ 176,53	R\$ 218,08	R\$ 13.695,42
1.13.2	BV79 CP009	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021)	UN	23,00	R\$ 839,44	R\$ 1.037,04	R\$ 23.851,92
1.13.3	90796	SINAPI	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LÍVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 488,66	R\$ 578,98	R\$ 3.473,88
1.13.4	P3 CP009	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DUAS FOLHAS, COM VIDRO 6MM, 1,55X2,10M, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 94805 - 09/2022)	UN	1,00	R\$ 2.019,47	R\$ 2.494,85	R\$ 2.494,85
1.13.5	P5 CP009	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATES E FERRELAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021)	UN	1,00	R\$ 1.045,90	R\$ 1.292,10	R\$ 1.292,10
1.13.6	P6 CP009	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATES E FERRELAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021)	UN	5,00	R\$ 1.045,90	R\$ 1.292,10	R\$ 6.460,50
1.13.7	P7 CP009	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021)	UN	2,00	R\$ 839,44	R\$ 1.037,04	R\$ 2.074,08
1.13.8	P8 CP009	Próprio	PORTA TIPO "VAI E VEM" MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, 1,45X2,10M, INCLUSIVE ADUÍLA, ALIZAR E FERRELAGENS, VIDRO TEMPERADO DE 6MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8176 - 12/2020)	UN	1,00	R\$ 1.422,21	R\$ 1.756,99	R\$ 1.756,99
1.13.9	BV88 CP009	Próprio	PORTA EM CHAPA DE AÇO N14, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS E BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 68054 - 05/2018)	m²	1,08	R\$ 498,85	R\$ 616,27	R\$ 665,57
1.13.10	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 50,87	R\$ 62,84	R\$ 565,56
1.13.11	BV84 CP009	Próprio	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MAÇANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 4C MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91307 - 12/2021)	UN	10,00	R\$ 74,88	R\$ 92,50	R\$ 925,00
1.13.12	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRELAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	62,30	R\$ 329,35	R\$ 406,87	R\$ 25.348,00
1.13.13	BV86 CP009	Próprio	VIDRO FIXO COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 11088 E CPOS 25 01 240 - 03/2018 E 03/2021)	m²	6,94	R\$ 475,01	R\$ 586,82	R\$ 4.072,53
1.13.14	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	M	57,50	R\$ 136,84	R\$ 169,05	R\$ 9.720,38
1.13.15	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020 PE	m²	125,60	R\$ 7,85	R\$ 9,69	R\$ 1.217,06
1.13.16	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020 PE	m²	125,60	R\$ 42,75	R\$ 52,81	R\$ 6.632,94
1.14			BANCADAS, LOUÇAS E METAIS				R\$ 62.106,64	
1.14.1	MDF CP009	Próprio	BANCADA EM MDF MÓVEL 10CM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM MELAMÍNICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 12329 - SET/22)	M²	0,45	R\$ 575,27	R\$ 710,68	R\$ 319,81

1.15.22	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	39,00	R\$	41,70	R\$	51,51	R\$	2.008,89
1.15.23	TOM ALT 2 CP009	Próprio	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: SINAPI 91004 - 09/2022)	UN	1,00	R\$	51,54	R\$	63,67	R\$	63,67
1.15.24	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	70,00	R\$	28,67	R\$	35,41	R\$	2.478,70
1.15.25	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	24,00	R\$	44,23	R\$	54,64	R\$	1.311,36
1.15.26	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	3,00	R\$	48,07	R\$	59,38	R\$	178,14
1.15.27	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	45,00	R\$	32,31	R\$	39,91	R\$	1.795,95
1.15.28	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	2,00	R\$	34,23	R\$	42,28	R\$	84,56
1.15.29	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	3,00	R\$	42,95	R\$	53,06	R\$	159,18
1.15.30	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	23,00	R\$	44,15	R\$	54,54	R\$	1.254,42
1.15.31	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	4,00	R\$	46,30	R\$	57,19	R\$	228,76
1.15.32	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	R\$	46,30	R\$	57,19	R\$	57,19
1.15.33	DISJ 100 CP009	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: SINAPI 101895 - 09/2022)	UN	4,00	R\$	200,50	R\$	247,69	R\$	990,76
1.15.34	DISJ 150 CP009	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: SINAPI 101895 - 09/2022)	UN	4,00	R\$	364,46	R\$	450,25	R\$	1.801,00
1.15.35	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	R\$	58,90	R\$	72,76	R\$	145,52
1.15.36	DISJ 300 CP009	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: SINAPI 101895 - 09/2022)	UN	1,00	R\$	1.013,37	R\$	1.251,91	R\$	1.251,91
1.15.37	DISJ 63 CP009	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: SINAPI 101895 - 09/2022)	UN	2,00	R\$	129,45	R\$	159,92	R\$	319,84
1.15.38	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	19,00	R\$	8,96	R\$	11,08	R\$	210,14
1.15.39	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	12,00	R\$	9,56	R\$	11,81	R\$	141,72
1.15.40	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	R\$	10,64	R\$	13,14	R\$	26,28
1.15.41	BVEL 10 CP009	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS BKA 175V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CAERN 2070308 - 11/2017)	UN	16,00	R\$	98,58	R\$	121,78	R\$	1.948,48
1.15.42	BVEL 38 CP009	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 80A, 30mA, 4 POLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA IOPES 151350 - 03/2018)	UN	1,00	R\$	268,37	R\$	331,54	R\$	331,54
1.15.43	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	3,60	R\$	11,12	R\$	13,73	R\$	49,43
1.15.44	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	449,00	R\$	8,77	R\$	10,83	R\$	4.862,67
1.15.45	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	5,20	R\$	16,34	R\$	20,18	R\$	104,94
1.15.46	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	35,30	R\$	12,93	R\$	15,97	R\$	563,74
1.15.47	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	129,80	R\$	7,95	R\$	9,82	R\$	1.274,64
1.15.48	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	120,10	R\$	16,79	R\$	20,74	R\$	2.490,87
1.15.49	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	5,30	R\$	21,54	R\$	26,61	R\$	141,03
1.15.50	BVEL 42 CP009	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO NO PISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SBC C14/8)	M	9,00	R\$	31,57	R\$	39,00	R\$	351,00
1.15.51	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	32,60	R\$	12,85	R\$	15,87	R\$	517,36
1.15.52	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	547,40	R\$	10,43	R\$	12,88	R\$	7.050,51
1.15.53	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	30,70	R\$	12,36	R\$	15,26	R\$	468,48
1.15.54	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	136,40	R\$	8,93	R\$	11,03	R\$	1.504,49
1.15.55	BVEL 45 CP009	Próprio	LÂMPADA LED BULBO 15W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 97610 - 12/2021)	UN	145,00	R\$	19,13	R\$	23,63	R\$	3.426,35
1.15.56	BVEL 46 CP009	Próprio	LÂMPADA LED BULBO 30W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 97610 - 12/2021)	UN	20,00	R\$	31,58	R\$	39,01	R\$	780,20
1.15.57	POSTE CÔNICO CP009	Próprio	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9M, INCLUI 2 LUMINÁRIAS LED 150W, 2RELES, CAIXA DE PASSAGEM, ATERRAMENTO E FIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: SINAPI 100622 - 05/2022)	UN	4,00	R\$	4.079,83	R\$	5.040,22	R\$	20.180,88
1.15.58	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	3,00	R\$	560,34	R\$	692,24	R\$	2.076,72
1.15.59	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	R\$	1.132,74	R\$	1.399,38	R\$	2.798,76
1.15.60	QG CP009	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	2.079,73	R\$	2.569,29	R\$	2.569,29
1.15.61	BVEL 57 CP009	Próprio	ALARME ÁUDIO VISUAL DE EMERGÊNCIA (PNE/DOSCO), 127/220V, 100 dB (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ORSE 2401002070 - 01/2020)	UN	6,00	R\$	166,56	R\$	205,76	R\$	1.234,56
1.15.62	EXAUSTOR CP009	Próprio	EXAUSTOR 30CM - 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 09541 - SET/2022)	UN	3,00	R\$	384,68	R\$	475,23	R\$	1.425,69
1.15.63	BVEL 47 CP009	Próprio	SUBESTAÇÃO 112,50 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	45.249,58	R\$	55.901,33	R\$	55.901,33
1.16			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 36.301,04
1.16.1	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	1,00	R\$	29,16	R\$	36,02	R\$	36,02
1.16.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	44,00	R\$	68,78	R\$	84,97	R\$	3.738,68
1.16.3	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	1,00	R\$	20,59	R\$	25,43	R\$	25,43
1.16.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	R\$	44,81	R\$	55,35	R\$	110,70
1.16.5	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	1,00	R\$	61,05	R\$	75,42	R\$	75,42
1.16.6	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	R\$	106,59	R\$	131,68	R\$	263,36
1.16.7	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	R\$	83,67	R\$	103,36	R\$	206,72
1.16.8	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	R\$	65,46	R\$	80,86	R\$	161,72
1.16.9	BVH1 3 CP009	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 5000L INCLUSIVE TORNEIRA DE BOIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SIURB 100213 - 07/2017)	UN	2,00	R\$	4.750,26	R\$	5.868,47	R\$	11.736,94
1.16.10	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM 1 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCOMPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2016	UN	1,00	R\$	17,87	R\$	22,07	R\$	22,07
1.16.11	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	91,00	R\$	5,74	R\$	7,09	R\$	645,19

1.17.12	CE 78 CP009	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X8CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ORSE 2799 - SET/2022)	UN	1,00	R\$ 406,34	R\$ 501,99	R\$ 501,99
1.17.13	CE 87 CP009	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X8CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ORSE 2799 - SET/2022)	UN	1,00	R\$ 449,65	R\$ 555,49	R\$ 555,49
1.17.14	CE 96 CP009	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X8CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ORSE 2799 - SET/2022)	UN	1,00	R\$ 492,94	R\$ 608,97	R\$ 608,97
1.17.15	CE 104 CP009	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X104CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ORSE 2799 - SET/2022)	UN	1,00	R\$ 531,43	R\$ 656,52	R\$ 656,52
1.17.16	CE 121 CP009	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ORSE 2799 - SET/2022)	UN	1,00	R\$ 613,23	R\$ 757,58	R\$ 757,58
1.17.17	CE 137 CP009	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ORSE 2799 - SET/2022)	UN	1,00	R\$ 690,21	R\$ 852,68	R\$ 852,68
1.17.18	CG 40 CP009	Próprio	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 40X40X50CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ORSE 2799 - SET/2022)	UN	1,00	R\$ 195,73	R\$ 241,80	R\$ 241,80
1.17.19	BV82 CP009	Próprio	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 6171 - 12/2017)	UN	20,00	R\$ 38,34	R\$ 47,36	R\$ 947,20
1.17.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	13,00	R\$ 36,23	R\$ 44,75	R\$ 581,75
1.17.21	BVSA 2 CP009	Próprio	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 89707 - 12/2021)	UN	1,00	R\$ 41,96	R\$ 51,83	R\$ 51,83
1.17.22	103964	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	R\$ 6,68	R\$ 8,25	R\$ 24,75
1.17.23	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 06/2022	UN	8,00	R\$ 8,64	R\$ 10,67	R\$ 85,36
1.17.24	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	41,00	R\$ 11,11	R\$ 13,72	R\$ 562,52
1.17.25	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	33,00	R\$ 8,91	R\$ 11,00	R\$ 363,00
1.17.26	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	14,00	R\$ 12,89	R\$ 15,92	R\$ 222,88
1.17.27	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	9,00	R\$ 22,19	R\$ 27,41	R\$ 246,69
1.17.28	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	4,00	R\$ 8,73	R\$ 10,78	R\$ 43,12
1.17.29	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	30,00	R\$ 12,30	R\$ 15,19	R\$ 455,70
1.17.30	BVSA 3 CP009	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 89797 - 04/2020)	UN	9,00	R\$ 35,70	R\$ 44,10	R\$ 396,90
1.17.31	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	2,00	R\$ 41,22	R\$ 50,92	R\$ 101,84
1.17.32	JUN 40X40 CP009	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: SINAPI 89827 - 09/2022)	UN	24,00	R\$ 15,25	R\$ 18,83	R\$ 451,92
1.17.33	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	7,00	R\$ 21,66	R\$ 26,78	R\$ 187,46
1.17.34	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	145,94	R\$ 33,54	R\$ 41,43	R\$ 6.046,29
1.17.35	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	138,42	R\$ 19,25	R\$ 23,78	R\$ 3.291,63
1.17.36	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	56,98	R\$ 24,09	R\$ 29,76	R\$ 1.695,72
1.17.37	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	20,10	R\$ 29,91	R\$ 36,95	R\$ 742,70
1.17.38	89796	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 34,68	R\$ 42,84	R\$ 42,84
1.17.39	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	14,00	R\$ 19,77	R\$ 24,42	R\$ 341,88
1.18			INSTALAÇÕES DE DRENO				R\$ 6.011,26	
1.18.1	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	M	173,05	R\$ 20,68	R\$ 25,54	R\$ 4.419,70
1.18.2	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	71,00	R\$ 8,44	R\$ 10,42	R\$ 739,82
1.18.3	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	29,00	R\$ 9,88	R\$ 12,20	R\$ 353,80
1.18.4	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	15,00	R\$ 11,87	R\$ 14,66	R\$ 219,90
1.18.5	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	28,00	R\$ 8,04	R\$ 9,93	R\$ 278,04
1.19			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 2.386,05	
1.19.1	EXTINTOR CP009	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: SINAPI 101909 - 09/2022)	UN	4,00	R\$ 260,58	R\$ 321,92	R\$ 1.287,68
1.19.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	29,00	R\$ 24,59	R\$ 30,37	R\$ 880,73
1.19.3	BVIN 1 CP009	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (SAÍDA DE EMERGÊNCIA), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CPOS 97.02.195 - 03/2018)	UN	2,00	R\$ 26,41	R\$ 32,62	R\$ 65,24
1.19.4	BVIN 2 CP009	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR DE INCÊNDIO), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CPOS 97.02.195 - 03/2018)	UN	4,00	R\$ 16,90	R\$ 20,87	R\$ 83,48
1.19.5	BVIN 3 CP009	Próprio	PINTURA DE PISO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE EXTINTOR, 1,00X1,00M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SBC 180051 - 09/2018)	UN	4,00	R\$ 13,95	R\$ 17,23	R\$ 68,92
1.20			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 2.035,04	
1.20.1	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 06/2022	UN	4,00	R\$ 29,04	R\$ 35,87	R\$ 143,48
1.20.2	104167	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 96,18	R\$ 118,82	R\$ 237,64
1.20.3	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 06/2022	M	14,32	R\$ 42,45	R\$ 52,44	R\$ 750,94
1.20.4	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 06/2022	M	6,29	R\$ 61,85	R\$ 76,40	R\$ 480,56
1.20.5	BVPL 2 CP009	Próprio	RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SBC 054248 - 06/2021)	UN	2,00	R\$ 48,06	R\$ 58,37	R\$ 118,74
1.20.6	ABAC 150MM CP009	Próprio	RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SBC 054248 - 06/2021)	UN	1,00	R\$ 99,34	R\$ 122,72	R\$ 122,72

1.25.1.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	m²	11,31	R\$ 275,85	R\$ 340,78	R\$ 3.854,22
1.25.1.13	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF: 06/2018	m²	121,87	R\$ 37,05	R\$ 45,77	R\$ 5.577,99
1.25.2			SUPERESTRUTURA - MUROLIXO				R\$ 29.830,47	
1.25.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	113,20	R\$ 15,36	R\$ 18,97	R\$ 2.147,40
1.25.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	1,00	R\$ 14,75	R\$ 18,22	R\$ 18,22
1.25.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	93,00	R\$ 14,00	R\$ 17,29	R\$ 1.607,97
1.25.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	219,40	R\$ 12,58	R\$ 15,54	R\$ 3.409,48
1.25.2.5	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	10,90	R\$ 12,82	R\$ 15,83	R\$ 172,55
1.25.2.6	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	43,30	R\$ 14,83	R\$ 18,32	R\$ 793,26
1.25.2.7	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 03/2020	m²	50,69	R\$ 116,95	R\$ 144,48	R\$ 7.323,69
1.25.2.8	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	m²	29,88	R\$ 142,93	R\$ 176,57	R\$ 5.275,91
1.25.2.9	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	m²	13,30	R\$ 68,08	R\$ 84,10	R\$ 1.118,53
1.25.2.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM. AF: 06/2018	m²	13,30	R\$ 105,99	R\$ 130,84	R\$ 1.741,50
1.25.2.11	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF: 06/2018	m²	13,30	R\$ 43,41	R\$ 53,62	R\$ 713,15
1.25.2.12	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF: 05/2021	m³	4,23	R\$ 778,33	R\$ 961,54	R\$ 4.067,31
1.25.2.13	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	m³	4,23	R\$ 275,85	R\$ 340,78	R\$ 1.441,50
1.25.3			SISTEMA DE VEDAÇÃO E PINTURA - MUROLIXO				R\$ 51.783,26	
1.25.3.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021	m²	167,50	R\$ 114,80	R\$ 141,82	R\$ 23.754,85
1.25.3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 10/2022	m²	335,00	R\$ 5,25	R\$ 6,48	R\$ 2.170,80
1.25.3.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	m²	335,00	R\$ 39,44	R\$ 48,72	R\$ 16.321,20
1.25.3.4	88485	SINAPI	FUNDO SEIADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	m²	582,91	R\$ 3,23	R\$ 3,99	R\$ 2.325,81
1.25.3.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PRÉ-MIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 04/2023	m²	582,91	R\$ 10,02	R\$ 12,37	R\$ 7.210,60
1.25.4			ESQUADRIAS - MUROLIXO				R\$ 29.049,92	
1.25.4.1	BV88 CP009	Próprio	PORTA EM CHAPA DE AÇO N14, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS L. BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 88054 - 05/2018)	m²	8,40	R\$ 498,85	R\$ 616,27	R\$ 5.176,67
1.25.4.2	BV78 CP009	Próprio	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO COM BARRAS DE METALON 20X20, CHAPA N20 (3,90MM) NA HORIZONTAL E COM REQUADROS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 08898 E SBC 111125 - 02/2019)	m²	64,59	R\$ 176,53	R\$ 218,08	R\$ 14.085,79
1.25.4.3	PT CORRER CP009	Próprio	PORTÃO DE CORRER EM BARRA METALON 3,00X2,20M, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SIURB 170197 - 07/2019)	m²	1,00	R\$ 1.371,23	R\$ 1.694,01	R\$ 1.694,01
1.25.4.4	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF: 01/2020. PE	m²	133,58	R\$ 42,75	R\$ 52,81	R\$ 7.054,36
1.25.4.5	BV83 CP009	Próprio	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE CHAVE TETRA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 81307 - 12/2021)	UN	7,00	R\$ 98,36	R\$ 121,51	R\$ 850,57
1.25.4.6	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF: 12/2019	UN	3,00	R\$ 50,87	R\$ 62,84	R\$ 188,52
1.26			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 1.690,51	
1.26.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VAUSSOURA A SECO. AF: 04/2019	m²	623,46	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 349,14
1.26.2	BV101 CP009	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE, 35X 50CM, ESCRITURAS EM ALTO RELEVO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 270804 - 11/2020)	UN	1,00	R\$ 1.085,78	R\$ 1.341,37	R\$ 1.341,37

Joseildo Soares de Souza
Engenheiro Civil
CREA nº 91344/926-RR

MULTIENDAS COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA
Joseildo Soares de Souza
Gerente