

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N° 079/2023

PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 008/2023

ABERTURA DIA: 27/04/2023

HORÁRIO: 08h00min



Item	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRICADA DE ALUMÍNIO de contenção medindo 1,20 de altura, por 1 metro de largura, conforme layout será definido pela FETEC.	Und/ Diária	5000	R\$ 145,00	R\$ 725.000,00
8	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA 100% EM ALUMÍNIO P50, conforme layout que será definido pela FETEC	M²/Diária	4000	R\$ 145,00	R\$ 580.000,00
11	PISO SEM COBERTURA EM ALUMÍNIO (liga estrutural) em módulos de 2m X 1m revestido em madeira compensado antiderrapante naval de 25mm, capacidade de carga de 750Kg/m². Base (pés) e sistema de travamento em alumínio com espessura de parede de 5mm de alumínio, com sapatas de alumínio com sistema para nivelamento ajustável.	M²/Diária	3.000	R\$ 137,00	R\$ 411.000,00

 6
 Sabrina Lopes do Nascimento
 Auxiliar Administrativo
 CPF: 058.726.312-66



INSC. ESTADUAL: 05.429.871/7
11.781.576/0001-50
ECOART SOLUÇÕES LTDA
Rua Gurupi, N° 603
Redenção
CEP 69.047-010
Manaus AM

12	LOCAÇÃO ESPAÇO confeccionado em compensados de 6mm e metalon , com compensado naval de 18mm antiderrapante, coberto de estrutura de alumínio P30, com lonas nighth anti chamas, conforme layout fornecido pela Fundação de Educação Turismo, Esporte e Cultura, sendo: 20 espaços confeccionados em compensados de 6mm medindo 4m X 3m e metalon, com balcões forrados medindo 0,50cm de largura X 3m de comprimento na parte frontal e fundo, com piso modular medindo 1m X 1m com 0,15cm de altura variável, com compensado naval de 18mm antiderrapante, coberto de estrutura de alumínio P30, para a montagem de 01 cobertura toda em estrutura de alumínio P30, estilo Galpão, medindo 40m de comprimento X 20m de profundidade X 7m de altura no centro e 3,50m nos cantos, com lonas nighth day anti chamas Locação de 30 espaços confeccionados em compensados de 6mm medindo 4m X 3m e metalon, com balcões forrados medindo 0,50cm de largura X 3m de comprimento na parte frontal e fundo, com piso modular medindo 1m X 1m com 0,15cm de altura variável, com compensado naval de 18mm antiderrapante, coberto de estrutura de alumínio P30, Estilo Galpão, para a montagem de 01 cobertura toda em estrutura de alumínio P30, medindo 40m de comprimento X 40m de profundidade X 9m de altura no centro e 4m nos cantos, com lonas nighth day anti chamas	Und/ Diária	40	R\$ 25.620,00	R\$ 1.024.800,00
VALOR TOTAL: Dois Milhões, Setecentos e Quarenta Mil e Oitocentos Reais					R\$ 2.740.800,00



VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias
 PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme termo de referência
 LOCAL DE EXECUÇÃO: Conforme termo de referência
 PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme termo de referência
 PRAZO DE GARANTIA: Conforme termo de referência
 BANCO: BRADESCO
 AGÊNCIA: 0482-0
 CONTA CORRENTE: 773.773-4
 FONE(S): (92) 3088-8553 / (92) 98802-3050

Sabrina Lopes do Nascimento
 Sabrina Lopes do Nascimento
 Auxiliar Administrativo
 CPF: 058.726.312-66

Boa Vista - RR, 27 de abril de 2023

