

Secretaria Municipal de Agricultura e  
Assuntos Indígenas - SMAAI  
Divisão de Orçamento e Finanças

**OFÍCIO Nº 39999/SMAAI/SOF/DIVOF/2025 (NUP:000.9.230936/2025)**

Boa Vista – RR, data constante no sistema.

Ao Senhor  
**FELIPE DE SOUZA MENEZES**  
Secretário Municipal de Obras - SMO

**ASSUNTO:** Adesão da Ata de Registro de Preço.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, afirmo o interesse desta Secretaria em aderir a Ata de Registro de Preço nº 088/2024 decorrente da Concorrência nº 90007/2024, Processo 8055/2024/SMO, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada, para execução dos serviços de implantação de dispositivos de transposição de talvegues em vias urbanas e estradas vicinas. Diante do exposto, solicitamos a consulta junto a Empresa Coema Construtora Ltda, no fornecimento dos serviços, conforme o anexo. Informamos que os serviços são de extrema necessidade, visando a substituição de pontes de madeira danificadas e readequações no sistema de drenagem de águas.

Desta forma, solicitamos autorização de Vossa Senhoria para fins da adesão e envio da documentação necessária para proceder à instrução processual.

Atenciosamente,

*ASSINATURA ELETRÔNICA*  
**Flamis de Souza Campos**  
Divisão de Orçamento e Finanças

*ASSINATURA ELETRÔNICA*  
**Cezar Carlos Soto Riva**  
Secretário Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas

Avenida Ville Roy, 6793 – Centro, Boa Vista - RR, CEP 69.301-070  
E-mail: [smaai@prefeitura.boavista.br](mailto:smaai@prefeitura.boavista.br) Tel: (95) 3212-4170

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CEZAR CARLOS SOTO RIVA EM 03/06/2025 13:21:22  
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIO LUIS BUSCHARINO EM 03/06/2025 13:03:01  
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FLAMIS DE SOUZA CAMPOS EM 03/06/2025 12:58:51

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020  
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 3516942E2



OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR

CONCORRÊNCIA N. 90007/2025 SRP  
PROCESSO N. 8055/2024 - SMO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (sem BDI)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total Com BDI	Peso (%)
1.	IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.					5.419,740,57	100,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	-	169.874,73	3,13
1.1.1	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	0,5	278.483,16	339.749,46	169.874,73	3,13
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	-	-	-	-	112.293,80	2,07
1.2.1	SINALIZAÇÃO DIURNA COM CONES E TELA PLÁSTICA TIPO LARANJA (REF. SINAPI 72947 COM ADAPTAÇÕES)	M	250	5,46	6,86	1.665,00	0,03
1.2.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTURNA	M	250	3,53	4,31	1.077,50	0,02
1.2.3	CAVALETE METÁLICO (COMP. PRÓPRIA BASEADOS NO QUANTITATIVOS PROJETO CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM ANEXO)	UND	230	390,42	476,31	109.551,30	2,02
1.3	TUBO DE CONCRETO	-	-	-	-	80.859,74	1,49
1.3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50	448,79	547,52	27.376,00	0,51
1.3.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50	779,81	951,37	47.568,50	0,88
1.3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	35	26,17	31,93	1.130,32	0,02
1.3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	52,8	1883	22,97	1.212,82	0,02
1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1323	2,21	2,70	3.572,10	0,07
1.4	BOCA DE ALA TUBO DE CONCRETO	-	-	-	-	32.553,08	0,60
1.4.1	BOCA DE BSTD D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	4	1.398,20	1.705,80	6.823,20	0,13
1.4.2	BOCA DE BSTD D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	4	2.106,41	2.569,82	10.279,28	0,19
1.4.3	BOCA DE BSTD D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	3	1.689,67	2.061,40	6.184,20	0,11
1.4.4	BOCA DE BSTD D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	3	2.531,80	3.088,80	9.266,40	0,17
1.5	CORPO DE GALERIA	-	-	-	-	1.825.153,10	33,68
1.5.1	CORPO DE BSCC-SEÇÃO FECHADA DE 1,50 X 1,50M - PRÉ MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,0 A 2,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	185	1.847,37	2.253,79	416.951,15	7,69
1.5.2	CORPO DE BSCC-SEÇÃO FECHADA DE 2,00 X 2,00M - PRÉ MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,0 A 2,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	185	2.345,79	2.861,86	529.444,10	9,77
1.5.3	CORPO DE BSCC-SEÇÃO FECHADA DE 2,50 X 2,50M - PRÉ MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,0 A 2,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	100	3.030,59	3.697,32	369.732,00	6,82



OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR

CONCORRÊNCIA N. 90007/2025 SRP  
PROCESSO N. 8055/2024 - SMO

		M	70	3.977,86	4.652,99	339.709,30	6,27
1.5.4	CORPO DE BSCC-SEÇÃO FECHADA DE 3,00 X 3,00M - PRÉ MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,0 A 2,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS						
1.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30127,5	2,21	2,70	81.344,25	1,50
1.5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30127,5	2,39	2,92	87.972,30	1,62
1.6	<b>BOCA DE GALERIA CELULAR DE CONCRETO</b>					1.614.989,01	29,80
1.6.1	BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	7	12.041,45	14.690,57	102.833,99	1,90
1.6.2	BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	6	13.985,85	17.062,74	102.376,44	1,89
1.6.3	BOCA DE BTCC 1,50 X 1,50M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	6	17.617,87	21.493,80	128.962,80	2,38
1.6.4	BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	7	18.823,39	22.964,84	160.753,88	2,97
1.6.5	BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	6	21.840,23	26.645,08	159.870,48	2,95
1.6.6	BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	6	26.913,26	32.834,18	197.005,08	3,63
1.6.7	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	2	25.497,40	31.106,83	62.213,66	1,15
1.6.8	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	3	30.672,96	37.421,01	112.263,03	2,07
1.6.9	BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	3	38.125,67	46.513,32	139.539,96	2,57
1.6.10	BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	2	38.336,10	44.330,04	88.660,08	1,64
1.6.11	BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	3	44.438,76	54.215,29	162.645,87	3,00
1.6.12	BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	UND	3	54.611,13	65.954,58	197.863,74	3,65
1.7	<b>DRENAGEM</b>					816.629,11	15,07
1.7.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	577	21,61	26,36	15.209,72	0,28
1.7.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK=20mpa. - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	145,06	518,63	632,61	91.766,41	1,69
1.7.3	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4287,19	10,79	12,41	53.204,03	0,98
1.7.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA 2,19M3). AF_07/2020	M3	4287,19	4,01	4,89	20.964,36	0,39
1.7.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 120 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5358,99	6,03	7,36	39.442,17	0,73
1.7.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	86863	1,78	2,17	186.492,71	3,48
1.7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	86863	1,93	2,35	204.128,05	3,77
1.7.8	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	319	0,80	0,98	312,62	0,01
1.7.9	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	319	0,65	0,79	252,01	0,00



OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR

CONCORRÊNCIA N. 90007/2025 SRP  
PROCESSO N. 8055/2024 - SMO

1.7.10	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	4287	12,08	14,74	63.190,38	1,17	
1.7.11	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO O PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	431	231,33	266,03	114.658,93	2,12	
1.7.12	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M2	1230	0,40	0,49	602,70	0,01	
1.7.13	DESMONTE DE PONTE DE MADEIRA	T	51	354,86	432,93	22.079,43	0,41	
1.7.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TX(KM)). AF_07/2020 (MADEIRA)	TX(KM)	765	1,19	1,45	1.109,25	0,02	
1.7.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TX(KM)). AF_07/2020 (MADEIRA)	TX(KM)	765	1,30	1,59	1.216,35	0,02	
1.8	<b>DESVIO PROVISÓRIO</b>	-	-	-	-	767.388,00	14,16	
1.8.1	<b>EXECUÇÃO DE DESVIO</b>	-	-	-	-	411.564,00	7,59	
1.8.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1200	0,38	0,46	552,00	0,01	
1.8.1.2	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3600	10,79	12,41	44.676,00	0,82	
1.8.1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA 2,19M3). AF_07/2020	M3	3600	4,01	4,89	17.604,00	0,32	
1.8.1.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4500	6,03	7,36	33.120,00	0,61	
1.8.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X(KM)). AF_07/2020	M3X(KM)	67500	1,78	2,17	146.475,00	2,70	
1.8.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3X(KM)). AF_07/2020	M3X(KM)	67500	1,93	2,35	158.625,00	2,93	
1.8.1.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M3	3600	2,39	2,92	10.512,00	0,19	
1.8.2	<b>RETIRODO DE DESVIO</b>	-	-	-	-	355.824,00	6,57	
1.8.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA 2,19M3). AF_07/2020	M3	3600	4,01	4,89	17.604,00	0,32	
1.8.2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4500	6,03	7,36	33.120,00	0,61	
1.8.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X(KM)). AF_07/2020	M3X(KM)	67500	1,78	2,17	146.475,00	2,70	
1.8.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3X(KM)). AF_07/2020	M3X(KM)	67500	1,93	2,35	158.625,00	2,93	
<b>Valor Total R\$</b>							<b>5.419.740,57</b>	

