

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC

**REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA – ITEM 1, CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.**

CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025  
PROCESSO Nº 017220/2025 - SMO

---

**PROPOSTA DE PREÇO**

---

**CONPAV**  
ENGENHARIA E CONSULTORIA

BOA VISTA/RR  
OUTUBRO / 2025



**1.0**  
**ÍNDICE**

**1.0 – ÍNDICE**

**2.0 – CARTA PROPOSTA**

**3.0 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**4.0 – COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS E AUXILIARES**

**5.0 – DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS**

**6.0 – DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO BDI**



## **2.0** **CARTA PROPOSTA**

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298  
Fone: (95) 98804-6900  
CNPJ: 06.922.752/0001-96  
E-mail: [conpav.rr@gmail.com](mailto:conpav.rr@gmail.com)

**AO: MUNICÍPIO DE BOA VISTA  
PROCESSO N° 017220/2025-SMO.  
CONCORRÊNCIA n° 90015/2025.  
ABERTURA DIA: 29/10/2025.  
HORÁRIO: 10h:00min.**

Prezados Senhores,

Encaminhamos a V.S.<sup>a</sup> nossa proposta para  
**Registro de preço para a prestação de serviços de engenharia consultiva para controle tecnológico e ensaios de materiais (solos, pavimentação e concreto) e investigações geotécnicas – Item 2** no município de BOA VISTA/RR, a saber:

- Valor global: R\$ 1.380.891,50 (um milhão, trezentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos);
- Prazo de validade: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data desta licitação;
- Prazo de execução: 1.080 (mil e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras – SMO;
- Responsável Técnico: Roberto Santos Santiago;
- Responsável Legal: Roberto Santos Santiago;
- Banco do Brasil, Agência 250-X, Conta Corrente n° 112719-5

Atenciosamente,

Boa Vista – RR, 30 / 10 / 2025.

**CONPAV CONSULTORIA LTDA.**  
ENG° ROBERTO SANTOS SANTIAGO  
163029 SSP RR



## **3.0** **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298  
Fone: (95) 98804-6900  
CNPJ: 06.922.752/0001-96  
E-mail: [conpav.rr@gmail.com](mailto:conpav.rr@gmail.com)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) - (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>LOTE II - CONTROLE TEC. E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS E PAVIMENTAÇÃO) E INVESTIGAÇÕES</b>									
<b>1.0 GEOTÉCNICAS</b>									<b>1.380.891,50</b>
<b>1.1 ENSAIOS GEOTÉCNICOS</b>									<b>706.507,50</b>
1.1.1.	Composição	GEO-001	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDADEMA A PERCUSSÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 20-002-002 - 07/2024)	UN	50,00	568,98	30,85%	744,51	37.225,50
1.1.2.	Composição	GEO-002	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO DE SONDADEMA A PERCUSSÃO (SPT) OU DE LAVAGEM POR TEMPO, CONTENDO LAUDO, DESENHO DE LOCAÇÃO DOS FUIOS, MEMORIAL COM CARACTERÍSTICAS DO SOLO E MEMORIAL COM PERFIL GEOLÓGICO DO TERRENO, INCLUSIVE ART/RR - NBR 6484 E 8036 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 20-002-009 - 07/2024)	M	1.500,00	152,85	30,85%	200,01	300.015,00
1.1.3.	Composição	GEO-003	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL - NBR 6457 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-001 - 07/2024)	UN	50,00	27,15	30,85%	35,53	1.776,50
1.1.4.	Composição	GEO-004	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-002 - 07/2024)	UN	50,00	55,06	30,85%	72,05	3.602,50
1.1.5.	Composição	GEO-005	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE - NBR 7180 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-003 - 07/2024)	UN	50,00	46,82	30,85%	61,26	3.063,00
1.1.6.	Composição	GEO-006	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO - NBR 7182 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-004 - 07/2024)	UN	50,00	209,99	30,85%	274,77	13.738,50
1.1.7.	Composição	GEO-007	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA - NBR 7181 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-005 - 07/2024)	UN	50,00	140,57	30,85%	183,94	9.197,00
1.1.8.	Composição	GEO-008	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES - NBR 7182 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-006 - 07/2024)	UN	50,00	241,96	30,85%	316,61	15.830,50
1.1.9.	Composição	GEO-009	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO - NBR 9895 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-007 - 07/2024)	UN	50,00	205,54	30,85%	268,95	13.447,50
1.1.10.	Composição	GEO-010	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO - NBR 9895 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-008 - 07/2024)	UN	50,00	160,66	30,85%	210,22	10.511,00
1.1.11.	Composição	GEO-011	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) - NBR 9895 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-009 - 07/2024)	UN	50,00	533,12	30,85%	697,59	34.879,50
1.1.12.	Composição	GEO-012	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (INDEFORMADO) - NBR 9895 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-010 - 07/2024)	UN	50,00	385,17	30,85%	504,00	25.200,00
1.1.13.	Composição	GEO-013	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CISHAMENTO DIRETO - ASTM D3080 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SICOR-MG CO-6360 - 10/2024)	UN	50,00	1.471,69	30,85%	1.925,70	96.285,00
1.1.14.	Composição	GEO-014	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO TRIAXIAL (CD) - ADENSADO E DRENADO - ASTM D7181 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SICOR-MG CO-6362 - 10/2024)	UN	50,00	1.178,60	30,85%	1.542,19	77.109,50
1.1.15.	Composição	GEO-015	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO TRIAXIAL (CU) - ADENSADO NÃO DRENADO - ASTM D4767 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SICOR-MG CO-6363 - 10/2024)	UN	50,00	507,59	30,85%	664,18	33.209,00

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) - (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>LOTE II - CONTROLE TEC. E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS E PAVIMENTAÇÃO) E INVESTIGAÇÕES</b>									
<b>1.0</b>	<b>GEOTÉCNICAS</b>								<b>1.380.891,50</b>
1.1.16.	Composição	GEO-016	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO TRIAXIAL (UU) - NÃO ADENSADO NÃO DRENADO - ASTM D2850 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SICOR-MG CO-6364 - 10/2024)	UN	50,00	480,20	30,85%	628,35	31.417,50
<b>1.2.</b>	<b>ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>238.856,00</b>
1.2.1.	Composição	PAV-001	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES - NBR 16974 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-011 - 07/2024)	UN	50,00	437,82	30,85%	572,88	28.644,00
1.2.2.	Composição	PAV-002	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE - DNIT 446 - ME (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-013 - 07/2024)	UN	50,00	475,73	30,85%	622,49	31.124,50
1.2.3.	Composição	PAV-003	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE - NBR 12583 E 12584 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-014 - 07/2024)	UN	50,00	241,96	30,85%	316,61	15.830,50
1.2.4.	Composição	PAV-004	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE - NBR 14950 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-015 - 07/2024)	UN	50,00	160,67	30,85%	210,23	10.511,50
1.2.5.	Composição	PAV-005	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR - NBR 5765 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-017 - 07/2024)	UN	50,00	141,81	30,85%	185,56	9.278,00
1.2.6.	Composição	PAV-006	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO - DNIT 155 - ME (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-018 - 07/2024)	UN	50,00	184,53	30,85%	241,46	12.073,00
1.2.7.	Composição	PAV-007	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE AMOLECIMENTO - NBR 6560 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-019 - 07/2024)	UN	50,00	120,98	30,85%	158,31	7.915,50
1.2.8.	Composição	PAV-008	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-021 - 07/2024)	UN	50,00	1.887,34	30,85%	2.469,58	123.479,00
<b>1.3.</b>	<b>ENSAIOS DE CONCRETO</b>								<b>435.528,00</b>
1.3.1.	Composição	CON-001	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, MOLDAGEM E TRATAMENTO DE CORPOS DE PROVA (INCLUSIVE RECOLHIMENTO IN LOCO, ARMAZENAMENTO PARA CURA E RETIFICAÇÃO), REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE RUPTURA, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - NBR 12655, 16886, 5738 E 5739	UN	1.800,00	184,91	30,85%	241,96	435.528,00
<b>TOTAL</b>									<b>1.380.891,50</b>

VALOR GLOBAL: R\$ 1.380.891,50 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PRAZO DE GARANTIA: NÃO INFERIOR A 5 ANOS

Boa Vista - RR, 30 de outubro de 2025

CONPAV CONSULTORIA LTDA.  
ENGº ROBERTO SANTOS SANTIAGO  
163029 SSP RR

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com



## **4.0** **COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS E** **AUXILIARES**

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298  
Fone: (95) 98804-6900  
CNPJ: 06.922.752/0001-96  
E-mail: [conpav.rr@gmail.com](mailto:conpav.rr@gmail.com)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

<b>1.1.1</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-001	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 20-002-002 - 07/2024)	UN	1,0000000		568,98
Composição Auxiliar	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,0000000	260,72	260,72
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	20,38	163,06
Composição Auxiliar	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	36,30	145,20
<b>1.1.2</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-002	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO (SPT) OU DE LAVAGEM POR TEMPO, CONTENDO LAUDO, DESENHO DE LOCAÇÃO DOS FURROS, MEMORIAL COM CARACTERÍSTICAS DO SOLO E MEMORIAL COM PERFIL GEOLÓGICO DO TERRENO, INCLUSIVE ART/RRT - NBR 6484 E 8036 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 20-002-009 - 07/2024)	M	1,0000000		152,85
Composição Auxiliar	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1330000	30,60	4,07
Composição Auxiliar	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,3330000	95,11	31,67

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5330000	36,30	19,35
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3750000	111,51	41,81
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	2,5000000	8,20	20,50
Composição Auxiliar	92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF 11/2015	CHI	0,3330000	41,22	13,73
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0660000	20,38	21,73
<b>1.1.3</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-003	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL - NBR 6457 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-001 - 07/2024)	UN	1,0000000		27,15
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	111,51	8,92
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5300000	26,67	14,13
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	0,5000000	8,20	4,10
<b>1.1.4</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-004	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-002 - 07/2024)	UN	1,0000000		55,06
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	1,0000000	8,20	8,20
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	27,47	35,71

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	111,51	11,15
<b>1.1.5</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-005	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE - NBR 7180 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-003 - 07/2024)	UN	1,0000000		46,82
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,47	27,47
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	111,51	11,15
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	1,0000000	8,20	8,20
<b>1.1.6</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-006	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO - NBR 7182 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-004 - 07/2024)	UN	1,0000000		209,99
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	2,5000000	8,20	20,50
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,67	106,67
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	111,51	27,88
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	27,47	54,94
<b>1.1.7</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-007	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA - NBR 7181 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-005 - 07/2024)	UN	1,0000000		140,57

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	1,5000000	8,20	12,30
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4000000	26,67	64,00
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300000	111,51	36,80
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,47	27,47
<b>1.1.8</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-008	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES - NBR 7182 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-006 - 07/2024)	UN	1,0000000		241,96
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	111,51	55,75
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,67	106,67
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	3,0000000	8,20	24,60
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	27,47	54,94
<b>1.1.9</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-009	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO - NBR 9895 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-007 - 07/2024)	UN	1,0000000		205,54
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	111,51	55,75
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	27,47	43,95

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	2,5000000	8,20	20,50
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	26,67	85,34
<b>1.1.10</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-010	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO - NBR 9895 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-008 - 07/2024)	UN	1,0000000		160,66
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	2,0000000	8,20	16,40
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200000	27,47	36,26
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6700000	26,67	71,20
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300000	111,51	36,80
<b>1.1.11</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-011	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) - NBR 9895 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-009 - 07/2024)	UN	1,0000000		533,12
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	26,67	213,35
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	111,51	111,51
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	27,47	109,89

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	12,0000000	8,20	98,38
<b>1.1.12</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-012	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (INDEFORMADO) - NBR 9895 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-010 - 07/2024)	UN	1,0000000		385,17
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	10,0000000	8,20	81,99
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4000000	26,67	170,68
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	27,47	87,91
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	111,51	44,60
<b>1.1.13</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-013	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO - ASTM D3080 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SICOR-MG CO-6360 - 10/2024)	UN	1,0000000		1.471,69
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	11,0000000	8,20	90,19
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0000000	27,47	302,18
Composição Auxiliar	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	116,93	116,93
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0000000	26,67	293,35

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	111,51	669,04
<b>1.1.14</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-014	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO TRIAXIAL (CD) - ADENSADO E DRENADO - ASTM D7181 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SICOR-MG CO-6362 - 10/2024)	UN	1,0000000		1.178,60
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,9999996	26,67	213,35
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	7,9999996	8,20	65,59
Composição Auxiliar	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9999999	116,93	233,87
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9999998	111,51	446,02
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,9999996	27,47	219,77
<b>1.1.15</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-015	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO TRIAXIAL (CU) - ADENSADO NÃO DRENADO - ASTM D4767 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SICOR-MG CO-6363 - 10/2024)	UN	1,0000000		507,59
Composição Auxiliar	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3911000	116,93	45,73
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9110000	26,67	104,30
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	3,9110000	8,20	32,07

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9110000	27,47	107,44
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9555000	111,51	218,05
<b>1.1.16</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	GEO-016	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO TRIAXIAL (JU) - NÃO ADENSADO NÃO DRENADO - ASTM D2850 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SICOR-MG CO-6364 - 10/2024)	UN	1,0000000		480,20
Composição Auxiliar	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	116,93	43,27
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7000000	27,47	101,64
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7000000	26,67	98,67
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	3,7000000	8,20	30,34
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8500000	111,51	206,29
<b>1.2.1</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PAV-001	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES - NBR 16974 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-011 - 07/2024)	UN	1,0000000		437,82
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	5,0000000	8,20	40,99
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6600000	111,51	73,59

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	27,47	109,89
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	26,67	213,35
<b>1.2.2</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PAV-002	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE - DNIT 446 - ME (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-013 - 07/2024)	UN	1,0000000		475,73
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	26,67	213,35
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	5,0000000	8,20	40,99
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	111,51	111,51
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	27,47	109,89
<b>1.2.3</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PAV-003	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE - NBR 12583 E 12584 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-014 - 07/2024)	UN	1,0000000		241,96
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	27,47	54,94
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	26,67	106,67
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	3,0000000	8,20	24,60
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	111,51	55,75

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

<b>1.2.4</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PAV-004	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE - NBR 14950 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02- 006-015 - 07/2024)	UN	1,0000000		160,67
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	2,0000000	8,20	16,40
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6600000	26,67	70,94
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300000	111,51	36,80
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300000	27,47	36,54
<b>1.2.5</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PAV-005	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR - NBR 5765 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-017 - 07/2024)	UN	1,0000000		141,81
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	2,0000000	8,20	16,40
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,67	53,34
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	111,51	44,60
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,47	27,47
<b>1.2.6</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PAV-006	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO - DNIT 155 - ME (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-018 - 07/2024)	UN	1,0000000		184,53

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,67	53,34
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	111,51	55,75
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	27,47	54,94
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	2,5000000	8,20	20,50
<b>1.2.7</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PAV-007	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE AMOLECIMENTO - NBR 6560 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-019 - 07/2024)	UN	1,0000000		120,98
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,47	27,47
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,67	53,34
Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	111,51	27,88
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	1,5000000	8,20	12,30
<b>1.2.8</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PAV-008	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 02-006-021 - 07/2024)	UN	1,0000000		1.887,34
Composição Auxiliar	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	27,47	439,54

**COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS**

Composição Auxiliar	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	111,51	334,52
Composição Auxiliar	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000000	26,67	853,38
Composição Auxiliar	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	30,0000000	8,20	245,96
Insumo	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	1,0000000	13,94	13,94
<b>1.3.1</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	CON-001	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, MOLDAGEM E TRATAMENTO DE CORPOS DE PROVA (INCLUSIVE RECOLHIMENTO IN LOCO, ARMAZENAMENTO PARA CURA E RETIFICAÇÃO), REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE RUPTURA, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - NBR 12655, 16886, 5738 E 5739	UN	1,0000000		184,91
Insumo	COT ENS 01	CONTROLE TECNOLÓGICO - ENSAIO DE RUPTURA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO	UN	1,0000000	184,91	184,91

Boa Vista - RR, 30 de outubro de 2025

**CONPAV CONSULTORIA LTDA.**  
ENGº ROBERTO SANTOS SANTIAGO  
163029 SSP RR

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Composição	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		26,67
Composição Auxiliar	95318	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	24,28	24,28
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36
Composição	92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	1,0000000		41,22
Composição Auxiliar	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,68	23,68
Composição Auxiliar	92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	H	1,0000000	3,77	3,77
Composição Auxiliar	92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	1,0000000	1,53	1,53
Composição Auxiliar	92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000000	12,23	12,23
Composição	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1,0000000		95,11
Composição Auxiliar	92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	H	1,0000000	3,77	3,77
Composição Auxiliar	92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000000	12,23	12,23

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Composição Auxiliar	92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000000	15,29	15,29
Composição Auxiliar	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000000	38,59	38,59
Composição Auxiliar	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,68	23,68
Composição Auxiliar	92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	1,0000000	1,53	1,53
Composição	92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000000		12,23
Insumo	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,0000480	254.894,04	12,23
Composição	92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	1,0000000		1,53
Insumo	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,0000060	254.894,04	1,53
Composição	92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	H	1,0000000		3,77
Insumo	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,0000148	254.894,04	3,77
Composição	92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000000		15,29
Insumo	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,0000600	254.894,04	15,29
Composição	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000000		38,59

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025**

**REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Insumo						
Insumo	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	5,8900000	6,55	38,59
Composição	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000		260,72
Composição Auxiliar	73335	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	34,07	34,07
Composição Auxiliar	91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	18,70	18,70
Composição Auxiliar	91391	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	7,45	7,45
Composição Auxiliar	91392	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,01	3,01
Composição Auxiliar	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,98	27,98

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Composição Auxiliar	73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	169,52	169,52
Composição	91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000		18,70
Insumo	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	499.218,82	17,12
Insumo	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551	28.539,69	1,57
Composição	91392	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000		3,01
Insumo	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	499.218,82	2,85
Insumo	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	28.539,69	0,17

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025**

**REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Composição	91391	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000		7,45
Insumo	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	499.218,82	7,04
Insumo	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144	28.539,69	0,41
Composição	73335	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000		34,07
Insumo	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689	28.539,69	1,97
Insumo	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	499.218,82	32,10
Composição	73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000		169,52
Insumo	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	25,8700000	6,55	169,52

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Composição	95318	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		0,20
Insumo	245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	H	0,0083100	24,28	0,20
Composição	95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		0,14
Insumo	2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	0,0050900	28,34	0,14
Composição	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		1,59
Insumo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	0,0147600	107,81	1,59
Composição	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		1,67
Insumo	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	0,0147600	113,16	1,67
Composição	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		0,11
Insumo	4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	0,0050900	21,54	0,11
Composição	95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		0,09
Insumo	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	H	0,0050900	17,26	0,09
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		0,25
Insumo	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,0115400	22,06	0,25
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		0,27

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025

REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Insumo	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0212000	12,74	0,27
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	95383	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		0,21
Insumo	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	0,0083100	25,07	0,21
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	95384	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		0,39
Insumo	6175	TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)	H	0,0115400	33,69	0,39
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		30,60
Composição Auxiliar	95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	1,0000000	28,34	28,34
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		111,51
Composição Auxiliar	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,59	1,59
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Insumo	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	1,0000000	107,81	107,81
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		116,93
Composição Auxiliar	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,67	1,67
Insumo	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	1,0000000	113,16	113,16
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	AUX-001	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SIURB 82030 - 07/2024)	H	1,0000000		8,20
Composição Auxiliar	95708	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0500000	163,97	8,20
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		27,98
Composição Auxiliar	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025**

**REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Insumo	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	1,0000000	21,54	21,54
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		23,68
Composição Auxiliar	95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	H	1,0000000	17,26	17,26
Insumo	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		28,65

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Composição Auxiliar	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	1,0000000	22,06	22,06
Insumo	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	95708	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	1,0000000		163,97
Composição Auxiliar	95707	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	1,0000000	4,35	4,35
Composição Auxiliar	95704	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_11/2016	H	1,0000000	51,98	51,98
Composição Auxiliar	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,65	28,65
Composição Auxiliar	95705	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016	H	1,0000000	13,95	13,95
Composição Auxiliar	95706	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	1,0000000	65,05	65,05
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Composição	95704	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_11/2016	H	1,0000000		51,98
Insumo	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	0,0000533	975.235,56	51,98
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	95705	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016	H	1,0000000		13,95
Insumo	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	0,0000143	975.235,56	13,95
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	95706	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	1,0000000		65,05
Insumo	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	0,0000667	975.235,56	65,05
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	95707	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	1,0000000		4,35
Insumo	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,1000000	1,06	4,35
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		20,38
Composição Auxiliar	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36

**COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

Insumo	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	12,74	12,74
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		27,47
Composição Auxiliar	95383	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	1,0000000	25,07	25,07
Insumo	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,77	0,77
	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		36,30
Composição Auxiliar	95384	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,36	1,36

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025**

**REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

<b>COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>						
Insumo	6175	TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)	H	1,0000000	33,69	33,69

**Boa Vista - RR, 30 de outubro de 2025**

**CONPAV CONSULTORIA LTDA.**  
ENGº ROBERTO SANTOS SANTIAGO  
163029 SSP RR

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025**

**REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIA PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**ITENS DAS COMPOSIÇÕES- LISTA DE INSUMOS**

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO
COTAÇÃO	COT ENS 01	CONTROLE TECNOLÓGICO - ENSAIO DE RUPTURA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO	UN	184,91
SINAPI - I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	107,81
SINAPI - I	245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	H	24,28
SINAPI - I	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	25,07
SINAPI - I	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	975.235,56
SINAPI - I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	113,16
SINAPI - I	6175	TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)	H	33,69
SINAPI - I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,36
SINAPI - I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,55
SINAPI - I	6111	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	12,74
SINAPI - I	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	254.894,04
SINAPI - I	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	H	17,26
SINAPI - I	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	22,06
SINAPI - I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	3,22
SINAPI - I	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,77
SINAPI - I	2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	28,34
SINAPI - I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,89

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025**

**REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIA PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**ITENS DAS COMPOSIÇÕES- LISTA DE INSUMOS**

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO
SINAPI - I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	499.218,82
SINAPI - I	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,32
SINAPI - I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,06
SINAPI - I	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,73
SINAPI - I	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,84
SINAPI - I	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,58
SINAPI - I	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	21,54
SINAPI - I	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,06
SINAPI - I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	13,94
SINAPI - I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	28.539,69
SINAPI - I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,01
SINAPI - I	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,70
SINAPI - I	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,01

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025**

**REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIA PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

**ITENS DAS COMPOSIÇÕES- LISTA DE INSUMOS**

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO
SINAPI - I	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,01
SINAPI - I	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,05

Boa Vista - RR, 30 de outubro de 2025

**CONPAV CONSULTORIA LTDA.**  
ENGº ROBERTO SANTOS SANTIAGO  
163029 SSP RR

Rua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298

Fone: (95) 98804-6900

CNPJ: 06.922.752/0001-96

E-mail: conpav.rr@gmail.com

**5.0**

## **DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025****REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

<b>ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTA</b>	
DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
GRUPO A	
FGTS	8,00%
SUBTOTAL DO GRUPO	8,00%
GRUPO B	
AUXÍLIO-ENFERMIDADE	1,18%
13º SALÁRIO	8,85%
LICENÇA PATERNIDADE	0,58%
FALTAS JUSTIFICADAS	1,08%
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,60%
FÉRIAS GOZADAS	8,32%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,54%
SUBTOTAL DO GRUPO	21,15%
GRUPO C	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,88%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,62%
FÉRIAS INDENIZADAS	3,35%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,89%
SUBTOTAL DO GRUPO	9,74%
GRUPO D	
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	6,44%
REINCIDENCIA DO FGTS SONRE O API E O A SOBRE APT	0,39%
SUBTOTAL DO GRUPO	6,83%
TOTAL MENSALISTA	45,72%

**OBS: TODOS OS FUNCIONÁRIOS SÃO MENSALISTAS. NÃO TRABALHAMOS COM HORISTAS.**

Boa Vista - RR, 30 de outubro de 2025

**CONPAV CONSULTORIA LTDA.**  
ENGº ROBERTO SANTOS SANTIAGO  
163029 SSP RRRua Jorge Caçapava, 251, Sala A, Bairro Distrito Industrial, Boa Vista/RR Cep.: 69.315-298  
Fone: (95) 98804-6900  
CNPJ: 06.922.752/0001-96  
E-mail: conpav.rr@gmail.com

**6.0**

## **DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90015/2025**

**REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 017220/2025- SMO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO) E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – ITEM 2, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR

<b>BDI</b>	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%
<b>TIPO DE OBRA</b>	
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos	
<b>Itens</b>	<b>% sobre CD</b>
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra (K1)	1,55%
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead (K2)	6,91%
Margem bruta da empresa de consultoria (K3)	8,28%
Tributos (PIS)	0,65%
Tributos (COFINS)	3,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	3,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	3,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	25,81%
	<b>30,85%</b>

**Boa Vista - RR, 30 de outubro de 2025**

**CONPAV CONSULTORIA LTDA.**  
ENGº ROBERTO SANTOS SANTIAGO  
163029 SSP RR