CONSTRUTORA ROYAL

CONSTRUTORA ROYAL LTDA-EPP
CNPJ(MF) Nº 05.694.729/0001-01 - AV. BENTO BRASIL, 549 - SALA 02 - CALUNGÁ - BOA VISTA - RR - CEP : 69.303-130
Fone: (95) 98121-6767/98114-4157

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - PMBV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 189/2020 - PROCESSO Nº.017682/2020
OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS EMPRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE I - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS EM PRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR

		LOCALIDADE SINAPI:	DATA BASE:	DESCRIÇÃO DO LOTE:	MUNICÍPIO / UF	BDI 1:	BDI 2:	BDI 3:
		BOA VISTA	08/20 (N DES.)	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS EM PRAÇAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR.	BOA VISTA / RR	22,00%	15,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (Sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (Com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS									R$ 237.450,00
Meta	Meta	1	SINAPI		ALAMBRADO PRAÇA DO CINTURÃO VERDE	-	-	-	BDI 1	-	R$ 237.450,00
Nível 2	Nível 2	1.1	SINAPI		EXECUÇÃO DE ALAMBRADO	-	-	-	BDI 1	-	R$ 237.450,00
Nível 3	Nível 3	1.1.1	SINAPI		SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO ALAMBRADOS EM PRAÇAS, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR.	-	-	-	BDI 1	-	R$ 237.450,00
Serviço	Serviço	1.1.1.1	PMBV	COMP. 01	ALAMBRADO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12 , MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2" E 1.1/2", FORMANDO QUADROS DE 1,50 X 3.00 M, ANCORADO EM BLOCO DE CONCRETO E MÃO FRANCESA.	UND	200	R$ 973,16	BDI 1	R$ 1.187,25	R$ 237.450,00

VALOR DA PROPOSTA: R$237,450,00(DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS
A garantia dos serviços executados será de 5 (cinco) anos
conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro. A garantia
Os materiais e serviços oferecidos estão totalmente em conformidade com as especificações técnicas do ACNUR

Rafael Delmiro R. Timbó
CIC nº. 030.937.502-96
Administrador

Rafael Delmiro Rodrigues Timbó
CIC nº 030.937.502-96
RG n.º 30614-2 SSP/RR
RNP 091745261
Resp. Técnico

C. G. M
Analisado

Comissão Permanente de Licitação
F 121
P 017682