




MULTIVENDAS

CNPJ: 07.538.900/0001-36
RUA: CECILIA BRASIL, 1274 - CENTRO
FONE: 9112-6407 / 3623-0720



AO: MUNICIPIO DE BOA VISTA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 144/2020 – REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº. 009828/2020 – SMSA


Prezados Senhores,

Encaminhamos a V.S.^a nossa proposta para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DO MURO DO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO – HSCA.

• Valor TOTAL : R\$ 54.084,21 (Cinquenta e Quatro Mil, Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

Outrossim, declaramos que:

- a) Temos conhecimento do local onde será executada a obra;
- b) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital;
- d) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos, BDI e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **60 (Sessenta) dias**, contado da data final prevista para sua entrega.
- f) O prazo de garantia, é de 05 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo, de todos os serviços prestados, contra quaisquer defeitos de funcionamento das instalações e materiais fornecidos;
- f) Declaramos que todos os materiais a serem utilizados são de primeira qualidade - "Classe A" e estão de conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo INMETRO ou



MULTIVENDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Joseildo Soares de Souza
Sócio-Gerente



Normas ISO;

g) Prazo de Execução do contrato: 90 (Noventa) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 57, §1º e incisos, e §2º da Lei 8.666/93.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições de Edital.

- Responsável Legal e Responsável Técnico: Eng. Civil Joseildo Soares de Souza;
- Banco ITAÚ, Agência 8526, Conta Corrente nº 8551-2;

Atenciosamente,

Boa Vista-RR, 01 de Outubro de 2020

~~JOSEILDO SOARES DE SOUZA~~


~~SOCIO-GERENTE~~

~~CI: 197.3885/8SP-PA~~

~~MULTIENDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP~~

~~Joseildo Soares de Souza~~
~~Sócio-Gerente~~

~~Joseildo Soares de Souza~~
~~Engenheiro Civil~~
~~CREA nº 09184-4826-RR~~






MULTIVENDAS

CNPJ: 07.638.900/0001-36

FONE: 99112-6407 / 3623-0720



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 144/2020

PROCESSO Nº. 009828/2020 - SMSA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DO MURO DO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO - HSCA.

DATA: 01/10/2020

1.2878

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
MOVIMENTO DE TERRA								778,35	100,00 %
1.1	83358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	11,33	52,93	68,70	778,35	1,55 %
DEMOLIÇÃO E RETIRADA								221,41	0,41 %
1.2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,25	34,36	44,00	189,53	0,35 %
1.2.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	5,52	3,17	4,11	22,71	0,04 %
1.2.3	85290	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL	M3XKM	5,52	1,28	1,06	9,17	0,02 %
INFRAESTRUTURA								9.280,41	14,73 %
1.3.1	84863	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,84	381,85	495,80	465,87	0,84 %
1.3.2	98544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,51	11,46	14,87	1.375,99	2,55 %
1.3.3	84864	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,61	427,09	554,32	3.664,06	6,58 %
1.3.4	92673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	7,55	144,78	187,91	1.418,72	2,90 %
1.3.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	111,86	10,35	13,43	1.502,85	0,35 %
1.3.6	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	3,60	52,55	68,20	245,54	0,45 %
1.3.7	84864	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,06	427,09	554,32	587,58	1,06 %
SUPERESTRUTURA								9.735,38	18,08 %
1.4.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,00	9,10	11,81	3.543,27	6,63 %
1.4.2	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	19,80	52,55	68,20	1.350,45	2,50 %
1.4.3	98544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	145,00	11,46	14,87	2.150,72	4,00 %
1.4.4	84864	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,00	427,09	554,32	2.217,28	3,06 %
1.4.5	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	4,00	80,08	118,91	487,88	0,97 %
PAREDES E PAINÉIS								12.845,66	24,88 %
1.5.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	187,20	62,87	68,62	12.845,66	24,88 %
REVESTIMENTO DE PAREDES								14.858,87	27,87 %
1.6.1	87804	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	343,20	7,05	9,15	3.140,33	6,05 %
1.6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	343,20	28,31	34,15	11.719,51	21,82 %
PINTURA								6.383,14	12,67 %
1.7.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_00/2014	m²	343,20	1,89	2,19	752,78	1,43 %
1.7.2	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	343,20	12,84	18,41	5.630,35	11,24 %
Total Geral								54.084,21	

G. G. M. Analisado
ASS


Joséildo Soares de Souza
Engenheiro Civil
CREA nº 0918444926-BR

MULTIVENDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Joséildo Soares de Souza
Sócio-Gerente



MULTIVENDAS

CNPJ: 07.538.900/0001-36
RUA: Cecília Brasil, 1274 - Centro
FONE: 99112-6407 / 3623-0720



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 144/2020
PROCESSO Nº. 009828/2020 – SÍMSA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DO MURO DO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO – HSCA.
DATA: 01/10/2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	PREÇO (R\$)	
		90 DIAS				
1.1	MOVIMENTO DE TERRA	778,35			778,35	1,44%
		100,00%				
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	221,41			221,41	0,41%
		100,00%				
1.3	INFRAESTRUTURA	9.260,41			9.260,41	17,12%
		100,00%				
1.4	SUPERESTRUTURA	4.867,69	4.867,69		9.735,38	18,00%
		50,00%	50,00%			
1.5	PAREDES E PAINÉIS		12.845,66		12.845,66	23,75%
			100,00%			
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES		7.429,93	7.429,93	14.859,86	27,48%
			50,00%	50,00%		
1.7	PINTURA		3.191,57	3.191,57	6.383,14	11,80%
			50,00%	50,00%		
DESEMBOLSO MENSAL		15.127,86	29.334,85	10.621,50		
PORCENTAGEM PARCIAL		27,97%	52,39%	19,64%	54.084,21	100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO		15.127,86	43.462,71	54.084,21		
PORCENTAGEM ACUMULADA		27,97%	80,36%	100,00%		

Joseildo Soares de Souza
Engenheiro Civil
CREA nº 0918444928-RR





MULTIVENDAS

CNPJ: 07.538.900/0001-36

RUA: Cecília Brasil, 1274 - Centro

FONE: 99112-6407 / 3623-0720



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 144/2020

PROCESSO Nº. 009828/2020 - SMSA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DO MURO DO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO - HSCA.

DATA: 01/10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INGRAT	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	Não incide	18,07%	Não incide
B2	Feriados	5,08%	Não incide	5,08%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	Não incide	1,49%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,50%	6,49%	8,50%	6,49%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,90%	16,25%	45,90%	16,25%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,14%	3,93%	5,14%	3,93%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,20%	3,97%	5,20%	3,97%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84%	2,94%	3,84%	2,94%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%	0,43%	0,33%
C	Total	14,73%	11,26%	14,73%	11,26%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,71%	2,73%	16,89%	5,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%	0,46%	0,35%
D	Total	8,14%	3,06%	17,35%	6,33%
TOTAL (A+B+C+D)		85,57%	47,37%	114,78%	70,64%


Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Joseildo Soares de Souza
Engenheiro Civil
CREA nº 0918444926 RR



MULTIVENDAS

CNPJ: 07.538.900/0001-36
RUA: Cecilia Brasil, 1274 - Centro
FONE: 99112-6407 / 3623-0720



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 144/2020
PROCESSO Nº. 009828/2020 - SMSA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DO MURO DO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTONIO - HSCA.
DATA: 01/10/2020

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI	Índices			ÍNDICE ADOTADO
	mínimo	médio	máximo	
X Administração Central Seguro Garantia Risco	1,000%	4,000%	5,500%	4,000%
	0,500%	0,800%	1,000%	0,800%
	0,490%	1,270%	1,270%	1,270%
Total				6,070%
Y Despesas Financeiras	0,590%	1,230%	1,290%	1,230%
Total				1,230%
Z Lucro	6,000%	7,400%	8,960%	7,400%
Total				7,400%
Tributos (totais)				
I COFINS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA PIS ISS	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	4,500%	4,500%	4,500%	4,500%
	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%
	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
Total				11,150%
% DE BDI A SER UTILIZADO =				29,79%


LEGENDA	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X = financeiras)	$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z) - 1}{(1-I)}$
Y = Despesas financeiras	
Z = Lucro	
I = Taxa representativa da incidência de impostos	

$$BDI = \frac{(1+0,06070) \times (1+0,01230) \times (1+0,07400) - 1}{(1-0,11150)}$$

$$BDI = \frac{(1+0,06070) \times (1+0,01230) \times (1+0,07400) - 1}{(1-0,11150)}$$

$$BDI = \frac{(1+0,06070) \times (1+0,01230) \times (1+0,07400) - 1}{(1-0,11150)}$$

$$BDI = \frac{(1+0,15320) - 1}{(1-0,11150)}$$



$$BDI = 29,79\%$$



$$BDI = 29,79\%$$

Obs: Os valores máximos e mínimos adotados conforme orientação "acórdão 325/2007-TCU" e revisão conforme o "ACÓRDÃO Nº 2369/2011 - TCU - Plenário"

*Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI



Joseílto Soares de Souza
Engenheiro Civil
CREA Nº 0918444928-RR